

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>So02.001.1 Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>02</b>	Název objektu: <b>Stavební část</b>	JKSO: 803.55
Stavba: <b>VZOR001</b>	Název stavby: <b>Vzorová stavba</b>	SKP:
Projektant: <b>Nezadáno</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 1,0
Objednatel: <b>Nezadáno</b>	Náklady na MJ:	826 174,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: <b>VZOR_01</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Nezadáno</b>	

## Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy		
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	HSV celkem	819 617,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		819 617,00	Zařízení staveniště	6 557,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II. a III. hlavy		819 617,00	Ostatní náklady:	0,00
ZRN + VRN + HZS		826 174,00	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	6 557,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Švarc ( www.rozpocety.net ) Datum: 15.6.2005 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	5,0% činí:	826 174,00 Kč
DPH	5,0% činí:	41 308,70 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>867 483,00 Kč</b>

Popis:

- 1.) Nekalkulovány polštáře ze štěrkopísku pod základy ( nevedeno v PD)
- 2.) 1.PP oproti PD z Porothermu včetně příček
- 3.) 1.+2.NP z Ytongu včetně příček
- 4.) Rozpočet vychází z předpokladu že je ubourán celý stávající objekt ( změna proti PD). Nosné konstrukce nahrazeny obdobným materiálem jako přístavba
- 5.) Vnitřní parapety kalkulovány dřevěné v celém objektu (oproti PD viz TZ)
- 6.) Nekalkulován sokl po obvodu domu ( neveden v PD)
- 7.) Nekalkulovány terénní úpravy a komunikace ( nevedeno v PD )

Stavba: VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet: So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	179 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Zdi podpěrné a volné	510 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Stěny a příčky	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	33 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	57 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem objekt:</b>	<b>819 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	819 617,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	819 617,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	819 617,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	819 617,00	0,00
Zařízení staveniště	0,80 %	819 617,00	6 557,00
Provoz investora	0,00 %	819 617,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	819 617,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	819 617,00	0,00
<b>Celkem:</b>			<b>6 557,00 Kč</b>

Stavba:	VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet:	So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				
1	273 31-3511	Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	12,4	2 338,62	29 064,60
2	274 31-3611	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	27,4	2 601,22	71 306,20
3	274 35-1215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	105,6	210,94	22 273,28
4	274 35-1216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	105,6	79,57	8 401,84
5	274 35-3131	Bednění kotev otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	2,0	377,78	755,56
6	275 31-3711	Beton základových patek prostý B 30 (C 25/30)	m3	1,2	2 712,32	3 146,29
7	711 11-1001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	298,0	2,99	891,13
8	711 14-1559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	298,0	30,23	9 009,63
9	111-63150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,1	19 385,00	1 155,49
10	628-33159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralG 200 S 40	m2	342,7	98,53	33 770,30
<b>Celkem za: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>179 774,33</b>
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				
11	311 23-8116	Zdivo POROTHERM P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	55,9	986,10	55 101,79
12	311 23-8216	Zdivo POROTHERM P+D P 15 na MC 10 tl. 40 cm	m2	9,9	1 421,72	14 116,26
13	311 23-8219	Zdivo POROTHERM P+D P 15 na MC 10 tl. 44 cm	m2	222,9	1 571,89	350 348,03
14	317 12-1025	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm překlad Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm	kus	44,0	234,84	10 332,96
15	317 12-1025	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm překlad Porotherm 125 x 23,8 x 7 cm	kus	102,0	293,05	29 891,10
16	317 12-1026	Osazení překladů keramických sv. do 180 cm překlad Porotherm 150 x 23,8 x 7 cm	kus	80,0	355,07	28 405,60
17	317 12-1026	Osazení překladů keramických sv. do 180 cm překlad Porotherm 200 x 23,8 x 7 cm	kus	23,0	534,11	12 284,53
18	317 12-1027	Osazení překladů keramických sv. do 375 cm překlad Porotherm 225 x 23,8 x 7 cm	kus	13,0	771,06	10 023,78
<b>Celkem za: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>510 504,05</b>
<b>Díl: 33</b>		<b>Sloupy a pilíře, stožáry, stojky</b>				
19	331 23-1136	Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P15 na MC 10 s použitím maltové směsi Knauf	m3	1,7	4 895,55	8 142,28
<b>Celkem za: 33</b>		<b>Sloupy a pilíře, stožáry, stojky</b>				<b>8 142,28</b>
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				
20	311 23-8112	Zdivo POROTHERM P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 17,5 cm	m2	29,2	654,76	19 121,28
21	342 24-8112	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	11,9	486,12	5 775,11
22	342 24-8122	Příčky POROTHERM 30 AKU na MVC 5 tl. 14,5 cm	m2	6,9	791,58	5 473,78
<b>Celkem za: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>30 370,16</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
23	952 90-1111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	617,7	54,50	33 666,29
<b>Celkem za: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>33 666,29</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
24	998 01-1002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	247,8	230,69	57 159,65
<b>Celkem za: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>57 159,65</b>