

Slepý rozpočet

Rozpočet: So02.001.1 Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební část	JKSO: 803.55
Stavba: VZOR001	Název stavby: Vzorová stavba	SKP:
Projektant: Nezadáno	MJ:	Počet měrných jednotek: 1,0
Objednatel: Nezadáno	Náklady na MJ:	
Počet listů: 12	Zakázkové číslo: VZOR_01	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Nezadáno	

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
Z R N	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	
	Montáž celkem	Oborová přírážka	
	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	
	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
RN II. a III. hlavy		Ostatní náklady:	
ZRN + VRN + HZS		RN VI., VIII. a XI. hlavy:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Švarc (www.rozpocety.net) Datum: 15.6.2005 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	5,0% činí:	Kč
DPH	5,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Popis:

- 1.) Nekalkulovány polštáře ze štěrkopísku pod základy (nevedeno v PD)
- 2.) 1.PP oproti PD z Porothermu včetně příček
- 3.) 1.+2.NP z Ytongu včetně příček
- 4.) Rozpočet vychází z předpokladu že je ubourán celý stávající objekt (změna proti PD). Nosné konstrukce nahrazeny obdobným materiálem jako přístavba
- 5.) Vnitřní parapety kalkulovány dřevěné v celém objektu (oproti PD viz TZ)
- 6.) Nekalkulován sokl po obvodu domu (neveden v PD)
- 7.) Nekalkulovány teréni úpravy a komunikace (nevedeno v PD)

Stavba: VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet: So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27	Základy				
31	Zdi podpěrné a volné				
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojkky				
34	Stěny a příčky				
95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
99	Staveništní přesun hmot				

Celkem objekt:

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	%		
Oborová přirážka	%		
Přesun stavebních kapacit	%		
Mimostaveništní doprava	%		
Zařízení staveniště	%		
Provoz investora	%		
Kompletační činnost (IČD)	%		
Rezerva rozpočtu	%		

Celkem:

Kč

Stavba:	VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet:	So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	---------	-----------	-----------	-----------

Díl: 27 Základy

27331 Beton základových desek prostý

*kamenem prokládaný
kamenem prokládaný, ze síranovzdorného cementu
prostý
prostý ze síranovzdorného cementu*

1	273 31-3511	Beton základových desek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	12,4		2,37700		29,54159
---	-------------	---	----	------	--	---------	--	----------

Popis položky: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

Figury VV: M010 Garáž 0,0000

NO Nový objekt 0,0000

Výkaz výměr: no 0,0

;krček 1,7

(2,925+2*0,15)*5,15*0,1 1,3

(2,46+0,15)*5,15*0,1 0,0

m010 9,5

(12,55-0,4-0,45)*(9-0,45*2)*0,1 -0,1

;-šachta

-0,9*0,6*0,1

27431 Beton základových pasů prostý

2	274 31-3611	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	27,4		2,58280		70,80126
---	-------------	--	----	------	--	---------	--	----------

Popis položky: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

Figury VV: NO Nový objekt 0,0000

SO Stávající objekt 0,0000

Výkaz výměr: so 0,0

;ve stávající podlaze pro nové základové pasy 0,3

2,55*0,4*0,3 0,2

2,55*0,3*0,3 0,5

2,875*0,3*0,3*2 0,1

1,625*0,3*0,3 0,1

1,25*0,3*0,3 0,2

1,3*0,3*0,5 4,9

5,15*0,6*0,8*2 0,0

no 12,0

12,55*0,6*0,8*2 7,5

7,8*0,6*0,8*2

;šahty NO 0,3

1,02*2*(0,1+0,15+1,095)*0,1 0,3

1,1*2*(0,1+0,15+1,095)*0,1 0,4

1,02*2*(0,1+0,15+1,095)*0,15 0,4

1,1*2*(0,1+0,15+1,095)*0,15

27435 Bednění stěn základových pasů

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.

Stavba:	VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet:	So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3	274 35-1215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	105,6			0,00086	0,09081
	Figury VV:	NO	Nový objekt			0,0000		
		SO	Stávající objekt			0,0000		
	Výkaz výměr:	so				0,0		
		;ve stávající podlaze pro nové základové pasy						
			2,55*2*0,3			1,5		
			2,55*2*0,3			1,5		
			2,875*2*0,3*2			3,5		
			1,625*2*0,3			1,0		
			1,25*2*0,3			0,8		
			1,3*2*0,5			1,3		
			5,15*2*0,8*2			16,5		
			no			0,0		
			12,55*2*0,8*2			40,2		
			7,8*2*0,8*2			25,0		
			;šahy NO					
			(1,6*2+1,45*2)*0,5			3,1		
			1,02*2*(0,1+0,15+1,095)			2,7		
			1,1*2*(0,1+0,15+1,095)			3,0		
			1,02*2*(0,1+0,15+1,095)			2,7		
			1,1*2*(0,1+0,15+1,095)			3,0		
4	274 35-1216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	105,6			0,00000	0,00000
	Figury VV:	NO	Nový objekt			0,0000		
		SO	Stávající objekt			0,0000		
	Výkaz výměr:	so				0,0		
		;ve stávající podlaze pro nové základové pasy						
			2,55*2*0,3			1,5		
			2,55*2*0,3			1,5		
			2,875*2*0,3*2			3,5		
			1,625*2*0,3			1,0		
			1,25*2*0,3			0,8		
			1,3*2*0,5			1,3		
			5,15*2*0,8*2			16,5		
			no			0,0		
			12,55*2*0,8*2			40,2		
			7,8*2*0,8*2			25,0		
			;šahy NO					
			(1,6*2+1,45*2)*0,5			3,1		
			1,02*2*(0,1+0,15+1,095)			2,7		
			1,1*2*(0,1+0,15+1,095)			3,0		
			1,02*2*(0,1+0,15+1,095)			2,7		
			1,1*2*(0,1+0,15+1,095)			3,0		

27435 Bednění kotev. otvorů a prostupů v zákl. pásech

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

5	274 35-3131	Bednění kotev. otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	2,0			0,01354	0,02708
---	-------------	--	-----	-----	--	--	---------	---------

27531 Beton základových patek prostý

Stavba: VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet: So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
6	275 31-3711	Beton základových patek prostý B 30 (C 25/30)	m3	1,2			2,44622	2,83762
Popis položky: Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.								
Výkaz výměr: ;šahty NO								
1,6*1,45*0,5							1,2	
71111 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena								
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena								
7	711 11-1001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	298,0			0,00000	0,00000
71114 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením								
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením								
8	711 14-1559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	298,0			0,00041	0,12219
9	111-63150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,1			1,00000	0,05961
10	628-33159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralG 200 S 40	m2	342,7			0,00450	1,54234
Celkem za: 27		Základy						

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

31123 Zdivo nosné z cihel POROTHERM

11	311 23-8116	Zdivo POROTHERM P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	55,9			0,33096	18,49336
----	-------------	---	----	------	--	--	---------	----------

Popis položky: V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:

- očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů,
 - vyzdivání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
 - vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.),
 - doplňkové tvarovky POROTHERM k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích.
- Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.

Figury VV: SO Stávající objekt 0,0000

Výkaz výměr: so		0,0
2,7*(12,6-0,45*2)		31,6
; -otvory		
-(0,6*2*5+1,2*2,7)		-9,2
2,7*(1,855+0,3)		5,8
2,7*(9,65-0,45*2)		23,6
; -otvory		
-1,4*2		-2,8
2,7*2,55		6,9

12	311 23-8216	Zdivo POROTHERM P+D P 15 na MC 10 tl. 40 cm	m2	9,9			0,41092	4,07998
----	-------------	---	----	-----	--	--	---------	---------

Popis položky: V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:

Stavba: VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: 02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet: So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky POROTHERM k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.						
	Figury VV:	SO	Stávající objekt			0,0000		
	Výkaz výměr:	so				0,0		
		2,7*(2,57+0,2+1,5)				11,5		
		;-otvory						
		-0,8*2				-1,6		
13	311 23-8219	Zdivo POROTHERM P+D P 15 na MC 10 tl. 44 cm	m2	222,9			0,41072	91,54211
	Popis položky:	V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky POROTHERM k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.						
	Figury VV:	NO	Nový objekt			0,0000		
		SO	Stávající objekt			0,0000		
	Výkaz výměr:	;suterén						
		no				0,0		
		2,545*(12,6*2+8,1*2+5,15*3)				144,7		
		;-otvory						
		-(2,5*2,5*2+1,6*2+0,8*2+1*1,25*3+1,2*1,4*2+0,9*2)				-26,2		
		so				0,0		
		2,7*(9,65*2+(12,6-0,9)*2)				115,3		
		;-otvory						
		-(2,4*2,2+1,2*2+1,6*2+0,*0,4*2)				-10,9		
	31712102 Osazení keramických překladů Porotherm							
14	317 12-1025	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm						
		překlad Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm						
		kus		44,0			0,03874	1,70456
	Popis položky:	Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku překladu. Překlad se osazuje nastojato (šířka 7cm).						
	Figury VV:	M001	Denní místnost			0,0000		
		M005	Chodba			0,0000		
		M106	Schodiště					

Stavba:	VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet:	So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M205	Zasedací místnost				0,0000		
						0,0000		
	Výkaz výměr:	m001				0,0		
		10*2				20,0		
		m005				0,0		
		4*1				4,0		
		m106				0,0		
		5*2				10,0		
		m205				0,0		
		5*2				10,0		
15	317 12-1025	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm překlad Porotherm 125 x 23,8 x 7 cm						
		kus		102,0			0,04873	4,97046
	Popis položky: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dopravu překladu. Překlad se osazuje nastojato (šířka 7cm).							
	Figury VV:	M008	Vstupní hala			0,0000		
		M010	Garáž			0,0000		
		M102	Prodejna			0,0000		
		M103	Kancelář			0,0000		
		M104	Kancelář			0,0000		
		M105	Atrium			0,0000		
		M106	Schodiště			0,0000		
		M107	Vstupní hala			0,0000		
		M209	Pokoj pro hosty			0,0000		
		M210	Knihovna			0,0000		
		M211	Pokoj pro hosty			0,0000		
	Výkaz výměr:	m010				0,0		
		6*1				6,0		
		m008				0,0		
		6*2				12,0		
		m104				0,0		
		5*2				10,0		
		m102				0,0		
		5*2+5*2+5				25,0		
		m103				0,0		
		5				5,0		
		m105				0,0		
		5*2				10,0		
		m106				0,0		
		5				5,0		
		m107				0,0		
		4				4,0		
		m211				0,0		
		5				5,0		

Stavba:	VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt:	02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet:	So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>m209+m210</i>				0,0		
		<i>5*4</i>				20,0		
16	317 12-1026	Osazení překladů keramických sv. do 180 cm překlad Porotherm 150 x 23,8 x 7 cm	kus	80,0			0,05810	4,64800
	Popis položky: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku překladu. Překlad se osazuje nastojato (šířka 7cm).							
<i>Figury VV:</i>	<i>M006</i>	<i>Chodba</i>				0,0000		
	<i>M008</i>	<i>Vstupní hala</i>				0,0000		
	<i>M010</i>	<i>Garáž</i>				0,0000		
	<i>M106</i>	<i>Schodiště</i>				0,0000		
	<i>M108</i>	<i>Obývací pokoj</i>				0,0000		
	<i>M109</i>	<i>Kuchyně a jídelní kout</i>				0,0000		
	<i>M204</i>	<i>Chodba</i>				0,0000		
	<i>M210</i>	<i>Knihovna</i>				0,0000		
	<i>M211</i>	<i>Pokoj pro hosty</i>				0,0000		
<i>Výkaz výměr:</i>	<i>m010</i>					0,0		
	<i>6*2</i>					12,0		
	<i>6*1</i>					6,0		
	<i>m008</i>					0,0		
	<i>6*1</i>					6,0		
	<i>m006</i>					0,0		
	<i>6*1</i>					6,0		
	<i>m106</i>					0,0		
	<i>5</i>					5,0		
	<i>m109+m108</i>					0,0		
	<i>6*5</i>					30,0		
	<i>m210+m211</i>					0,0		
	<i>5*2</i>					10,0		
	<i>m204</i>					0,0		
	<i>5</i>					5,0		
17	317 12-1026	Osazení překladů keramických sv. do 180 cm překlad Porotherm 200 x 23,8 x 7 cm	kus	23,0			0,07628	1,75444
	Popis položky: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku překladu. Překlad se osazuje nastojato (šířka 7cm).							
<i>Figury VV:</i>	<i>M005</i>	<i>Chodba</i>				0,0000		
	<i>M010</i>	<i>Garáž</i>				0,0000		
	<i>M105</i>	<i>Atrium</i>				0,0000		
	<i>M212</i>	<i>Chodba</i>				0,0000		

Stavba: VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt: 02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet: So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	Výkaz výměr: m010					0,0		
	6*1					6,0		
	m005					0,0		
	4*1					4,0		
	m105					0,0		
	5					5,0		
	;m104 - místo délky 175							
	4					4,0		
	m212					0,0		
	4					4,0		
18	317 12-1027	Osazení překladů keramických sv. do 375 cm překlad Porotherm 225 x 23,8 x 7 cm	kus	13,0			0,09565	1,24345
	Popis položky: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku překladu. Překlad se osazuje nastojato (šířka 7cm).							
Figury VV:	M003	Hygienické zařízení ženy				0,0000		
	M004	Hygienické zařízení muži				0,0000		
	M101	Vstupní místnost				0,0000		
Výkaz výměr:	m004+m003					0,0		
	4*2					8,0		
	m101					0,0		
	5					5,0		
Celkem za:	31	Zdi podpěrné a volné						

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky

33123 Zdivo pilířů z cihel pálených

zdivo pilířů volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

19	331 23-1136	Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P15 na MC 10 s použitím maltové směsi Knauf	m3	1,7			2,09000	3,47609
Figury VV:	M010	Garáž				0,0000		
	M101	Vstupní místnost				0,0000		
	M102	Prodejna				0,0000		
	M103	Kancelář				0,0000		
Výkaz výměr:	m010					0,0		
	0,6*0,45*2,4					0,6		
	m101+m102+m103					0,0		
	2,82*(0,3*0,3*4)					1,0		

Celkem za: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stožky

Díl: 34 Stěny a příčky

Stavba: VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet: So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31123 Zdivo nosné z cihel POROTHERM								
20	311 23-8112	Zdivo POROTHERM P+D P 10 na MVC 2,5 tl. 17,5 cm	m2	29,2			0,21015	6,13714
Popis položky: V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:								
a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů,								
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,								
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.								
Výkaz výměr: ;so - suterén								
						2,7*(1,7+2,7+2,58+3+1,725)	31,6	
;-otvory								
						-(0,6*2*2)	-2,4	
34224 Příčky z tvárnic POROTHERM								
21	342 24-8112	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	11,9			0,13358	1,58692
Popis položky: Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, natažení a stočení šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, krácení tvárnic, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytačené malty ze spár.								
V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. .								
Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.								
Výkaz výměr: ;so - suterén								
						2,7*(1,5+1,4+1,5)	11,9	
22	342 24-8122	Příčky POROTHERM 30 AKU na MVC 5 tl. 14,5 cm	m2	6,9			0,26775	1,85152
Popis položky: Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, natažení a stočení šňůry, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnic včetně maltování ložné i styčné spáry, krácení tvárnic, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytačené malty ze spár.								
V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. .								
Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.								
Výkaz výměr: ;so - suterén								
						2,7*(1,725*2)	9,3	
;-otvory								
						-0,6*2*2	-2,4	
Celkem za: 34		Stěny a příčky						

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

95290 Vyčištění budov a ostatních objektů

budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

23	952 90-1111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	617,7			0,00205	1,26635
----	-------------	--	----	-------	--	--	---------	---------

Stavba:	VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt:	02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet:	So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<p>Popis položky: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</p> <p>Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</p> <p>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p> <p>Položka je určena za předkologační úklid.</p>						
Figury VV:	PM001	Plocha místnosti				10,4500		
	PM002	Plocha místnosti				17,0200		
	PM003	Plocha místnosti				8,9600		
	PM004	Plocha místnosti				9,0700		
	PM005	Plocha místnosti				12,0000		
	PM006	Plocha místnosti				6,5300		
	PM007	Plocha místnosti				16,4400		
	PM008	Plocha místnosti				16,6000		
	PM009	Plocha místnosti				13,4400		
	PM010	Plocha místnosti				94,8300		
	PM101	Plocha místnosti				10,4000		
	PM102	Plocha místnosti				47,1000		
	PM103	Plocha místnosti				21,4000		
	PM104	Plocha místnosti				12,3000		
	PM105	Plocha místnosti				13,8500		
	PM106	Plocha místnosti				16,6100		
	PM107	Plocha místnosti				11,4700		
	PM108	Plocha místnosti				46,1700		
	PM109	Plocha místnosti				27,2200		
	PM110	Plocha místnosti				6,5700		
	PM201	Plocha místnosti				14,8100		
	PM202	Plocha místnosti				16,6300		
	PM203	Plocha místnosti				17,3000		
	PM204	Plocha místnosti				6,6300		
	PM205	Plocha místnosti				37,2400		
	PM206	Plocha místnosti						

Stavba: VZOR001	Vzorová stavba	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 02	Stavební část	Datum tisku: 15.6.2005	
Rozpočet: So02.001.1	Nabídka 2005-06-15 CÚ05 (90,-Kč/hod)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	PM207	Plocha místnosti				16,7900		
						5,2900		
	PM208	Plocha místnosti				10,3800		
	PM209	Plocha místnosti				24,2600		
	PM210	Plocha místnosti				19,6000		
	PM211	Plocha místnosti				15,1600		
	PM212	Plocha místnosti				15,2100		
	Výkaz výměr: PM001+PM002+PM003+PM004+PM005+PM006+PM007+PM008+PM009+PM010					205,3		
	PM101+PM102+PM103+PM104+PM105+PM106+PM107+PM108+PM109+PM110					213,1		
	PM201+PM202+PM203+PM204+PM205+PM206+PM207+PM208+PM209+PM210+P					199,3		

Celkem za: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

24	998 01-1002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m						
		t		247,8			0,00000	0,00000

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot